
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 35350-SETB5

EAN / EAN number: 4250384747114
Categoría de carga / Freight category: S

Dispositivo de instalación Puente, Viga de celosía de acero 5200 mm

Set up device bridge, Steel lattice girder 5200 mm



Descripción

Dispositivo de instalación Puente

Dispositivos de instalación Puente compuesto por:

2 x bastidores de montaje para dispositivos de montaje de hormigón (nº art. 35350)
8 x dispositivo de montaje de hormigón 1000 kg (núm. art. 3F121)
2 x mástil de celosía tubular 350, galvanizado, 6,15 m (núm. art. 353017)
8 x enganche estándar BB, galvanizado en caliente (ref. 3F120-5)
1 x viga de celosía de acero 450

- Viga de celosía de acero 5200 mm

Item description

Set up device bridge

Set-up devices bridge consisting of:

2 x erection frame for concrete erection devices (part-no. 35350)
8 x concrete erection device 1000 kg (part-no. 3F121)
2 x tubular lattice mast 350, galvanised, 6.15 m (part-no. 353017)
8 x standard coupler BB, hot-dip galvanised (part-no. 3F120-5)
1 x steel lattice girder 450

- Steel lattice girder 5200 mm

Datos técnicos

Peso: 8665 kg
Dimensiones: 1700 mm x 6200 mm x 800 mm
Material:
Acero, hormigón

Technical specifications

Weight: 8665 kg
Dimensions: 1700 mm x 6200 mm x 800 mm
material:
steel, concrete

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.