Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 3F176

EAN / EAN number: 4250384748395
Categoría de carga / Freight category: S

Cimientos prefabricados para postes de señalización Ø 60 mm / 76 mm, para tubos Ø 76 mm

Prefabricated foundation for sign posts Ø 60 mm / 76 mm, for tubes Ø 76 mm





Descripción

Cimientos prefabricados para postes de señalización Ø 60 mm / 76 mm

Cimientos prefabricados para postes de señalización

Base prefabricada de hormigón de instalación inmediata en el suelo para una realización rápida y sencilla de los proyectos.

-Con dispositivo de bloqueo
-Dimensiones: 300 x 300 x 300 mm
-Con toma de tierra galvanizada
-con dispositivo de bloqueo

- para tubos Ø 76 mm

Item description

Prefabricated foundation for sign posts Ø 60 mm / 76 mm

Prefabricated foundation for sign posts

Prefabricated concrete base for immediate installation in the ground for quick and easy implementation of projects.

·with locking device
·dimensions: 300 x 300 x 300 mm
·with galvanized ground socket
·with locking device

- for tubes Ø 76 mm

Datos técnicos

Peso: 59 kg
Dimensiones: 300 mm x 300 mm x 300 mm
Material:
Hormigón

Technical specifications

Weight: 59 kg
Dimensions: 300 mm x 300 mm x 300 mm
material:
concrete

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.