Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: 11277H

Numéro EAN / EAN number: 4250384752644
Catégorie de fret / Freight category: A

Set de escaliers de chantier, Logement des poteaux de garde-corps

Construction stairs SET, Mounting of railing posts



Description de l’article

Set de escaliers de chantier

Set de escaliers de chantier composé de: , 16 x marche (réf.706810), 4 x poteaux de garde-corps (réf.11277V), 4 x logement pour poteaux de garde-corps (réf.11277H), 2 x planches d‘échafaudage (réf.103040), 4 x planches de rive (réf.103135), 100 x vis à bois 8 x 40 (réf. E1Y06X30DIN7997), 8 x vis à bois 10 x 50 (réf. E1Y08X40DIN7997), 8 x vis à bois 6 x 30 (réf. E1Y10X50DIN7997)

- Logement des poteaux de garde-corps

Item description

Construction stairs SET

Construction stairs SET consisting of:

16 x construction stairs (part no.706810)
4 x railing post (part no.11277V)
4 x mounting for guardrail post(part no.11277H)
2 x scaffold planks (part no.103040)
4 x toe board (part no.103135)
100 x wood screws 8 x 40 (part no. E1Y06X30DIN7997)
8 x wood screws 10 x 50 (part no. E1Y08X40DIN7997)
8 x wood screws 6 x 30 (part no. E1Y10X50DIN7997)

- Mounting of railing posts

Technical specifications

Weight: 1,5 kg
Dimensions: 140 mm x 220 mm x 55 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.